อบต.นาวังหิน กองช่าง

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนน คสล. สายหลังโรงเรียนบ้านสระนา หมู่ 5 กว้าง 5 เมตร ยาว 200 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 1,016 ตารางเมตร (ตามแบบ อบต.นาวังหิน)

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ 5 บ้านสระนา

ปริมาณงาน ผิวจราจร คอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 5.00 ม. ระยะทาง 200.00 ม.
ไหล่ทาง ลูกรัง กว้างข้างละ 0.50 ม.

หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลนาวังหิน

แบบเลขที่ 35/2558

คำนวณราคากลางเมื่อวันที่ 23 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2558 โดยมีระยะเวลาดำเนินการ 45 วัน

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
1	งานรองพื้นทางและทรายรองใต้ผิวคอนกรีต							
	1.1 งานทรายรองใต้ผิวคอนกรีต	ลบ.ม.	60.00	822.83	49,369.80	1.3365	1,099.71	65,982.74
2	งานผิวทาง							
	2.1 งานผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์ หนา 15 ซม.	ตร.ม.	1,000.00	395.32	395,320.00	1.3365	528.35	528,345.18
	2.2 งานรอยต่อเผื่อขยายตามขวาง (Expansion Joint)	ม.	30.00	134.45	4,033.50	1.3365	179.69	5,390.77
	2.3 งานรอยต่อเผื่อหดตามขวาง (Contraction Joint)	ม.	70.00	67.55	4,728.50	1.3365	90.28	6,319.64
	2.4 งานขยายผิวทางเข้าปอร์ตแลนด์ซีเมนต์ หนา 15 ซม.	ตร.ม.	16.00	395.32	6,325.12	1.3365	528.35	8,453.52
3	งานไหล่ทาง							
	3.1 งานไหล่ทางลูกรังปรับเกี่ยแต่ง	ลบ.ม.	40.00	136.57	5,462.80	1.3365	182.53	7,301.03
							รวมค่าก่อสร้างทั้งโครงการ	621,792.88
							ราคากลาง	**620,000.00**

ราคากลาง (หกแสนสองหมื่นบาทถ้วน)

☐ **ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง**	465,239.72
☐ **ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม**	0.00
☐ **ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง**	1.3365
☐ **ค่า Factor F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม**	1.2509

คณะกรรมการกำหนดราคากลางเห็นชอบราคากลางข้างต้นนี้

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ
(นายอนน จันทร์เสม)
ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายก่อสร้าง

ลงชื่อ.....กรรมการ
(นางสาวกรรณิการ์ จำปามูล)
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน

ลงชื่อ....จ่าเอก.....กรรมการ
(สำราญ บุญจันทร์)
ตำแหน่ง เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับและรายละเอียดค่าใช้จ่าย
ในการจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการก่อสร้างถนน คสล. สายหลังโรงเรียนบ้านสระนา หมู่ 5 กว้าง 5 ยาว 200 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 1,016 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลนาวังหิน อำเภอพนันนิคม จังหวัดชลบุรี
/หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลนาวังหิน
2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 620,000 บาท
3. ลักษณะงานโดยสังเขป ก่อสร้างถนน คสล.
4. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 23 มิถุนายน 2558
เป็นเงิน 620,000.- บาท
5. บัญชีประมาณการราคากลาง
    5.1 แบบประเมินราคางานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม เป็นเงิน 620,000 บาท
    5.2.....
    5.3.....
    5.4.....
6. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง.....

1. นายอนน จันทร์เสม	ตำแหน่ง	หัวหน้าฝ่ายก่อสร้าง	ประธานกรรมการ
2. นางสาวกรรณิการ์ จำปามูล	ตำแหน่ง	เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน	กรรมการ
3. จ่าเอกสำราญ บุญจันทร์	ตำแหน่ง	เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	กรรมการ