ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาวังหิน
เรื่อง ข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลาง
และการคำนวณราคากลาง
ตำบลนาวังหิน อำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี

.....

ตามประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและคำนวณราคากลางเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานภาครัฐ ให้หน่วยงานของรัฐเปิดเผยข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างราคากลางและการคำนวณราคากลางตามแบบตารางวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร และรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับจัดซื้อจัดจ้าง เพื่อให้หน่วยงานของรัฐเป็นไปในแนวทางเดียวกัน นั้น

บัดนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลนาวังหิน ได้จัดทำข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างราคากลาง และการคำนวณราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.บริเวณสายโรงเรียนบ้านหนองครก – หน้าวัดอัมพวนาราม หมู่ที่ ๘ (ช่วงที่ ๔) ตำบลนาวังหิน อำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี เรียบร้อยแล้ว ในราคากลาง ๔๙๙,๐๐๐.- บาท (สี่แสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทถ้วน) ตามรายละเอียดแนบท้ายประกาศฉบับนี้

ประกาศ ณ วันที่ ๑๒ เดือน กันยายน พ.ศ.๒๕๖๘

(ลงชื่อ)

(นายมานพ ศรีนวล)
ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาวังหิน

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ คณะกรรมการกำหนดราคากลาง
ที่ ๗๕/๒๕๖๘ วันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๖๘
เรื่อง รายงานผลการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาวังหิน

เรื่องเดิม

ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลนาวังหิน ได้ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาวังหิน สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๗ วันจันทร์ที่ ๙ เดือนธันวาคม ๒๕๖๗ ขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๘ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘ และตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลนาวังหิน ที่ ๙๑๔/๒๕๖๘ ลงวันที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๖๘ ได้แต่งตั้งข้าพเจ้ามีรายนามข้างท้ายนี้เป็นคณะกรรมการกำหนดราคากลางตามโครงการก่อสร้างถนน คสล. บริเวณสายโรงเรียนบ้านหนองครก - หน้าวัดอัมพวนาราม หมู่ที่ ๘ (ช่วงที่ ๔) ตำบลนาวังหิน อำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี รายละเอียดตามแบบสรุปราคาประมาณราคากลางก่อสร้าง ปร.๔,ปร.๕,ปร.๖ เป็นเงิน ๔๙๙,๐๐๐.- บาท (สี่แสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทถ้วน) นั้น

ข้อเท็จจริง

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ได้ประชุมคณะกรรมการกำหนดราคากลางตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลนาวังหิน ที่ ๙๑๔/๒๕๖๘ ลงวันที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๖๘ ได้พิจารณากำหนดราคากลางโครงการจากงบเงินสะสม จากแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าก่อสร้าง สิ่งสาธารณูปการ จำนวน ๑ โครงการ คือ โครงการก่อสร้างถนน คสล.บริเวณสายโรงเรียนบ้านหนองครก - หน้าวัดอัมพวนาราม หมู่ที่ ๘ (ช่วงที่ ๔) ตำบลนาวังหิน อำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี

ระเบียบ มติคณะรัฐมนตรีและคำสั่ง

ข้อ ๑ ให้หน่วยงานของรัฐถือปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง ซึ่งประกอบด้วยแนวทาง และวิธีปฏิบัติ เกี่ยวกับหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างอาคาร หลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างทางสะพานและท่อเหลี่ยม และหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างชลประทาน ตามเอกสารแนบท้ายประกาศ

สาระสำคัญ หลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง (แนบท้ายประกาศ)

๒.๑.๑๗ ให้มีคณะกรรมการกำหนดราคากลาง เป็นผู้มีหน้าที่และรับผิดชอบในการคำนวณราคากลางงานก่อสร้างภายใต้หลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างนี้ ดังต่อไปนี้

ในการจ้างก่อสร้างในแต่ละครั้ง ให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง โดยให้มีองค์ประกอบและหน้าที่ดังต่อไปนี้

(๑) องค์ประกอบ....

(๒) อำนาจหน้าที่ ให้คณะกรรมการกำหนดราคากลางมีอำนาจหน้าที่ และคำนวณราคากลางงานก่อสร้างครั้งนี้ ให้ถูกต้องตามหลักเกณฑ์การคำนวณงานก่อสร้าง แล้วนำเสนอหัวหน้าหน่วยงานของรัฐผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่พิจารณาให้ความเห็นชอบก่อนการจัดทำรายงานขอซื้อหรือขอจ้างและหรือก่อนการจัดทำเอกสารประกาศสอบราคาหรือเอกสารประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือประกาศร่างขอบเขตของงาน หรือตามที่กำหนดสำหรับการจัดจ้างก่อสร้างด้วยวิธีการอื่น แล้วแต่กรณี

๒.ตามพระราชบัญญัติ/...

๒. ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๕๖ วรรคหนึ่ง (๒) (ข)

๓. ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ข้อ ๒๑ ข้อ ๒๘ (๓) ข้อ ๗๙ กำหนดให้รายงานรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จะซื้อหรือจ้างมีมาตรฐานและเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ

ข้อพิจารณา

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ขอเรียนว่าได้ดำเนินการกำหนดราคากลางซึ่งใช้หลักเกณฑ์และรายละเอียด ตามที่นายยุทธนา อินต๊ะ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง เป็นผู้ประมาณราคา โดยคณะกรรมการกำหนดราคากลางใช้ราคาวัสดุก่อสร้างค่าน้ำมันดีเซล และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เป็นปัจจุบันในการกำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.บริเวณสายโรงเรียนบ้านหนองครก - หน้าวัดอัมพวนาราม หมู่ที่ ๘ (ช่วงที่ ๔) ตำบลนาวังหิน อำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี จึงกำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.บริเวณสายโรงเรียนบ้านหนองครก - หน้าวัดอัมพวนาราม หมู่ที่ ๘ (ช่วงที่ ๔) โดยก่อสร้างถนน คสล.ขนาดผิวจราจรกว้าง ๕ เมตร ยาว ๑๙๐ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๙๕๐ ตารางเมตร (ตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนตำบลนาวังหินกำหนด) เพื่อผลประโยชน์ของทางราชการเห็นควรใช้งบประมาณที่ตั้งไว้เป็นราคากลางงานก่อสร้างโครงการดังกล่าว เป็นเงิน ๔๙๙,๐๐๐.- บาท (สี่แสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทถ้วน) โดยให้ใช้ราคากลางนี้เป็นราคากลางที่ใช้ในการจัดจ้าง ตามรายละเอียดประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการกำหนดราคากลางที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ
(นายยุทธนา อินต๊ะ)

ลงชื่อ.....กรรมการ
(นางวรินทร รัตนา)

ลงชื่อ.....กรรมการ
(นางสาวณัฐวดี ทองแพง)

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาวังหิน
-เพื่อโปรดทราบ

-คณะกรรมการกำหนดราคากลางรายงานผลการกำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.บริเวณสายโรงเรียนบ้านหนองครก - หน้าวัดอัมพวนาราม หมู่ที่ ๘ (ช่วงที่ ๔) ตำบลนาวังหิน อำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี เสร็จเรียบร้อยแล้ว ในราคากลาง ๔๙๙,๐๐๐.- บาท (สี่แสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทถ้วน) ตามรายละเอียดแนบท้าย

เห็นควร/...

-เห็นควรอนุมัติให้ใช้ราคากลางดำเนินการจัดหาพัสดุตามระเบียบพัสดุต่อไป

(นายยุทธนา อินต๊ะ)
ผู้อำนวยการกองช่าง

ความเห็น.....
.....

ว่าที่เรือตรี
(ฑีฆโยดม จันทกูล)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาวังหิน

ความเห็น.....
.....

(นายมานพ ศรีนวล)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาวังหิน

สรุปผลค่าก่อสร้างถนน คสล.บริเวณสายโรงเรียนบ้านหนองครก - หน้าวัดอัมพวนาราม หมู่ที่ 8 (ช่วงที่ 4)

องค์การบริหารส่วนตำบลนาวังหิน

รายการประมาณการค่าก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนน คสล.บริเวณสายโรงเรียนบ้านหนองครก - หน้าวัดอัมพวนาราม หมู่ที่ 8 (ช่วงที่ 4)

สถานที่ก่อสร้าง ตำบลนาวังหิน อำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี

แบบเลขที่ 75/2568 โดยมีระยะเวลาดำเนินการ 60 วัน

กอง ช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลนาวังหิน

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 11 เดือน กันยายน พ.ศ. 2568

ลำดับที่	รายการ	ค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
1	โครงการก่อสร้างถนน คสล.บริเวณสายโรงเรียนบ้านหนองครก	499,000	
	- หน้าวัดอัมพวนาราม หมู่ที่ 8 (ช่วงที่ 4)		
	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น	499,000	
	ตัวอักษร (สี่แสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทถ้วน)		

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ
(นายยุทธนา อินต๊ะ)
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ.....กรรมการ
(นางวรินทร รัตนา)
ตำแหน่ง ครู คศ.2

ลงชื่อ.....กรรมการ
(นางสาวณัฐวดี ทองแพง)
ตำแหน่ง ผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป

สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้างถนน คสล.บริเวณสายโรงเรียนบ้านหนองครก หน้าวัดอัมพวนาราม หมู่ที่ 8 (ช่วงที่ 4)
องค์การบริหารส่วนตำบลนาวังหิน

ประเภท	งานทาง		
เจ้าของ	องค์การบริหารส่วนตำบลนาวังหิน		
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบลนาวังหิน อำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี		
หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ		องค์การบริหารส่วนตำบลนาวังหิน	
แบบเลขที่	75/2568	โดยมีระยะเวลาดำเนินการ 60 วัน	
ประมาณราคาตามแบบ ปร.4		จำนวน 1 แผ่น	
ประมาณราคาเมื่อวันที่	11 เดือน กันยายน	พ.ศ. 2568	

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน(บาท)	FACTOR F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน(บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร				
2	ประเภทงานทาง	417,312.94	1.3642	569,298.31	
3	ประเภทงานชลประทาน				
4	ประเภทงานสะพานและท่อเหลี่ยม				
	เงื่อนไข				
	เงินล่วงหน้า 0%				
	เงินประกันผลงานหัก 0%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 7%				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%				
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งหมด			569,298.31	
	คิดเป็นเงินประมาณ			499,000.00	
	ตัวอักษร (สี่แสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทถ้วน)				
	ขนาดหรือเนื้อที่อาคาร ตร.ม.				
	เฉลี่ยราคาประมาณ บาท/ตร.ม.				

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ
(นายยุทธนา อินต๊ะ)
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ.....กรรมการ
(นางวรินทร รัตนา)
ตำแหน่ง ครู คศ.2

ลงชื่อ.....กรรมการ
(นางสาวณัฐวดี ทองแพง)
ตำแหน่ง ผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม แบบ ปร.4 แผ่นที่ 1/1

โครงการ ก่อสร้างถนน คสล.บริเวณสายโรงเรียนบ้านหนองครก - หน้าวัดอัมพวนาราม หมู่ที่ 8 (ช่วงที่ 4)

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ 8 ต.นาวังหิน อ.พนัสนิคม จ.ชลบุรี แบบเลขที่ 75/2568 รายการเลขที่

ปริมาณงาน โดยก่อสร้างถนน คสล.ขนาดผิวจราจรกว้าง 5 เมตร ยาว 190 เมตร หนา 0.10 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 950 ตารางเมตร (ตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนตำบลนาวังหินกำหนด) โดยมีระยะเวลาดำเนินการ 60 วัน

กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลนาวังหิน วันที่ 11 เดือน กันยายน พ.ศ. 2568

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	Factor F	ราคาต่อหน่วย X Factor F	ราคากลาง	หมายเหตุ
1	**งานปรับโครงสร้างทาง**								
	1.1) งานรื้อผิวคอนกรีตเดิม (4x190)	760.00	ตร.ม.	75.57	57,433.20	1.3642	103.09	78,350.37	
2	งานทรายรองใต้ผิวพื้นคอนกรีต								
	2.1) ทรายหยาบ 0.05 เมตร	47.50	ลบ.ม.	560.75	26,635.63	1.3642	764.98	36,336.32	
3	**งานผิวทางพื้นคอนกรีต**								
	3.1) ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต หนา 0.10 เมตร	950.00	ตร.ม.	328.90	312,455.00	1.3642	448.69	426,251.11	
	280 Ksc (พร้อมเหล็กเสริมคอนกรีต)								
4	**งานรอยต่อคอนกรีต**								
	4.1) รอยต่อเผื่อหดตามขวาง (CONTRACTION JOINT)	180.00	ม.	98.16	17,668.80	1.3642	133.91	24,103.78	
	4.2) รอยต่อเผื่อขยายตามขวาง (EXPANSION JOINT)	5.00	ม.	172.06	860.30	1.3642	234.72	1,173.62	
5	**งานไหล่ทาง**								
	-ไหล่ทางลูกรังเกรดเกลี่ย หนา 0.10 ม. กว้างเฉลี่ย	7.60	ลบ.ม	172.37	1,310.01	1.3642	235.15	1,787.12	
	ข้างละ 0.20 ม.								
				รวมราคาทุน	416,362.94		**รวมเป็นเงินทั้งสิ้น**	568,002.32	

รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น	**568,002.32**
คิดเป็นเงินเพียง	**499,000.00 บาท**
ตัวอักษร	**(สี่แสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทถ้วน)**

(นายยุทธนา อินต๊ะ)
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ.....กรรมการ
(นางวรินทร รัตนา)
ตำแหน่ง ครู คศ.2

ลงชื่อ.....กรรมการ
(นางสาวณัฐวดี ทองแพง)
ตำแหน่ง ผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป