



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาวังหิน
เรื่อง ข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ราคาากลาง
และการคำนวณราคาากลาง
ตำบลนาวังหิน อำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี

ตามประกาศรายละเอียดข้อมูลราคาากลางและคำนวณราคาากลางเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างของ
หน่วยงานภาครัฐ ให้หน่วยงานของรัฐเปิดเผยข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างราคาากลางและการ
คำนวณราคาากลางตามแบบตารางวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร และรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับจัดซื้อจัดจ้าง
เพื่อให้หน่วยงานของรัฐเป็นไปในแนวทางเดียวกัน นั้น

บัดนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลนาวังหิน ได้จัดทำข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อ
จัดจ้างราคาากลาง และการคำนวณราคาากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.บริเวณสายปายาง หมู่ที่ ๕ (ช่วงที่ ๒)
ตำบลนาวังหิน อำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี เรียบร้อยแล้ว ในราคาากลาง ๔๔๒,๐๐๐.- บาท (สี่แสนสี่หมื่นสองพัน
บาทถ้วน) ตามรายละเอียดแนบท้ายประกาศฉบับนี้

ประกาศ ณ วันที่ ๒๓ เดือน พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๘

(ลงชื่อ)

(นายมานพ ศรีนวล)

ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาวังหิน



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ที่ ๕๔/๒๕๖๘

วันที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๘

เรื่อง รายงานผลการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง

เรียน นายกองค้การบริหารส่วนตำบลนาวังหิน

เรื่องเดิม

ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลนาวังหิน ได้ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาวังหิน สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๗ วันจันทร์ที่ ๙ เดือนธันวาคม ๒๕๖๗ ขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๘ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘ และตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลนาวังหิน ที่ ๕๕๖/๒๕๖๘ ลงวันที่ ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๖๘ ได้แต่งตั้งข้าพเจ้ามีรายนามข้างท้ายนี้เป็นคณะกรรมการกำหนดราคากลางตามโครงการ ก่อสร้างถนน คสล.บริเวณสายป่ายาง หมู่ที่ ๕ (ช่วงที่ ๒) ตำบลนาวังหิน อำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี รายละเอียด ตามแบบสรุปราคา ประมาณราคากลางก่อสร้าง ปร.๔,ปร.๕,ปร.๖ เป็นเงิน ๔๔๒,๐๐๐.- บาท (สี่แสนสี่หมื่นสองพัน บาทถ้วน)

ข้อเท็จจริง

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ได้ประชุมคณะกรรมการกำหนดราคากลางตามคำสั่งองค์การบริหารส่วน ตำบลนาวังหิน ที่ ๕๕๖/๒๕๖๘ ลงวันที่ ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๖๘ ได้พิจารณากำหนดราคากลางโครงการจากงบ เงินสะสม จากแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าก่อสร้าง สิ่งสาธารณูปการ จำนวน ๑ โครงการ คือ โครงการก่อสร้างถนน คสล.บริเวณสายป่ายาง หมู่ที่ ๕ (ช่วงที่ ๒) ตำบลนาวังหิน อำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี

ระเบียบ มติคณะรัฐมนตรีและคำสั่ง

ข้อ ๑ ให้หน่วยงานของรัฐถือปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง ซึ่งประกอบด้วย แนวทาง และวิธีปฏิบัติ เกี่ยวกับหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลาง งานก่อสร้างอาคาร หลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างทางสะพานและท่อเหลี่ยม และหลักเกณฑ์การ คำนวณราคากลางงานก่อสร้างชลประทาน ตามเอกสารแนบท้ายประกาศ

สาระสำคัญ หลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง (แนบท้ายประกาศ)

๒.๑.๑๗ ให้มีคณะกรรมการกำหนดราคากลาง เป็นผู้มีหน้าที่และรับผิดชอบในการคำนวณราคากลางงาน ก่อสร้างภายใต้หลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างนี้ ดังต่อไปนี้

ในการจ้างก่อสร้างในแต่ละครั้ง ให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง โดยให้มีองค์ประกอบและหน้าที่ดังต่อไปนี้

(๑) องค์ประกอบ....

(๒) อำนาจหน้าที่ ให้คณะกรรมการกำหนดราคากลางมีอำนาจหน้าที่ และคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง ครั้งนี้ ให้ถูกต้องตามหลักเกณฑ์การคำนวณงานก่อสร้าง แล้วนำเสนอหัวหน้าหน่วยงานของรัฐผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่ พิจารณาให้ความเห็นชอบก่อนการจัดทำรายงานขอซื้อหรือขอจ้างและหรือก่อนการจัดทำเอกสารประกาศสอบราคา หรือเอกสารประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือประกาศร่างขอบเขตของงาน หรือตามที่กำหนดสำหรับการ จัดจ้างก่อสร้างด้วยวิธีการอื่น แล้วแต่กรณี

๒. ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๕๖
วรรคหนึ่ง (๒) (ข)

๓. ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ข้อ ๒๑
ข้อ ๒๘ (๓) ข้อ ๗๙ กำหนดให้รายงานรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จะซื้อหรือจ้างมีมาตรฐาน
และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ

ข้อพิจารณา

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ขอเรียนว่าได้ดำเนินการกำหนดราคากลางซึ่งใช้หลักเกณฑ์และ
รายละเอียด ตามที่นายยุทธนา อินต๊ะ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง เป็นผู้ประมาณราคา โดยคณะกรรมการ
กำหนดราคากลางใช้ราคาวัสดุก่อสร้างค่าน้ำมันดีเซล และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เป็นปัจจุบันในการกำหนดราคากลาง
โครงการก่อสร้างถนน คสล.บริเวณสายปายาง หมู่ที่ ๕ (ช่วงที่ ๒) ตำบลนาวังหิน อำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี
จึงกำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.บริเวณสายปายาง หมู่ที่ ๕ (ช่วงที่ ๒) โดยก่อสร้างถนน คสล.
แบ่งเป็น ๒ ระยะ ดังนี้ ระยะที่ ๑ ขนาดกว้าง ๕ เมตร ยาว ๑๕๐ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่
น้อยกว่า ๗๕๐ ตารางเมตร ระยะที่ ๒ ขนาดกว้าง ๔ เมตร ยาว ๕๐ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่
น้อยกว่า ๒๐๐ ตารางเมตร (ตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนตำบลนาวังหินกำหนด) เพื่อผลประโยชน์ของทาง
ราชการเห็นควรใช้งบประมาณที่ตั้งไว้เป็นราคากลางงานก่อสร้างโครงการดังกล่าว เป็นเงิน ๔๔๒,๐๐๐.- บาท
(สี่แสนสี่หมื่นสองพันบาทถ้วน) โดยให้ใช้ราคากลางนี้เป็นราคากลางที่ใช้ในการจัดจ้าง ตามรายละเอียดประกอบ
พิจารณาของคณะกรรมการกำหนดราคากลางที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ
(นายยุทธนา อินต๊ะ)

ลงชื่อ.....กรรมการ
(นางวรินทร์ รัตนา)

ลงชื่อ.....กรรมการ
(นางสาวณัฐวดี ทองแพง)

เรียน นายองค์การบริหารส่วนตำบลนาวังหิน
-เพื่อโปรดทราบ


-คณะกรรมการกำหนดราคากลางรายงานผลการกำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.บริเวณสาย
ปายาง หมู่ที่ ๕ (ช่วงที่ ๒) ตำบลนาวังหิน อำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี เสร็จเรียบร้อยแล้ว ในราคากลาง
๔๔๒,๐๐๐.- บาท (สี่แสนสี่หมื่นสองพันบาทถ้วน) ตามรายละเอียดแนบท้าย

-เห็นควรอนุมัติให้ใช้ราคากลางดำเนินการจัดหาพัสดุตามระเบียบพัสดุต่อไป


(นายยุทธนา อินต๊ะ)
ผู้อำนวยการกองช่าง

ความเห็น.....
.....

ความเห็น.....
.....

ว่าที่เรือดรี

(ศิริชัยยม จันทกุล)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาวังหิน


(นายมานพ ศรีนวล)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาวังหิน

สรุปผลค่าก่อสร้างถนน คสล.บริเวณสายปายาง หมู่ที่ 5 (ช่วงที่ 2)
องค์การบริหารส่วนตำบลนาวังหิน

รายการประมาณการค่าก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนน คสล.บริเวณสายปายาง หมู่ที่ 5 (ช่วงที่ 2)

สถานที่ก่อสร้าง ตำบลนาวังหิน อำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี

แบบเลขที่ 54/2568

โดยมีระยะเวลาดำเนินการ 60 วัน

กอง ช่าง

องค์การบริหารส่วนตำบลนาวังหิน

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 22 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2568

ลำดับที่	รายการ	ค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
1	โครงการก่อสร้างถนน คสล.บริเวณสายปายาง หมู่ที่ 5 (ช่วงที่ 2)	442,000	
	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น	442,000	
	ตัวอักษร (สี่แสนสี่หมื่นสองพันบาทถ้วน)		

ลงชื่อ..........ประธานกรรมการ


(นายยุทธนา อินดีะ)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ..........กรรมการ

(นางวรินทร์ รัตนา)

ตำแหน่ง ครู คศ.2

ลงชื่อ..........กรรมการ

(นางสาวณัฐวดี ทองแพง)

ตำแหน่ง ผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป

สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้างถนน คสล.บริเวณสายปายาง หมู่ที่ 5 (ช่วงที่ 2)
องค์การบริหารส่วนตำบลนาวังหิน

ประเภท	งานทาง
เจ้าของ	องค์การบริหารส่วนตำบลนาวังหิน
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบลนาวังหิน อำเภอพนสนิมคม จังหวัดชลบุรี
หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ	องค์การบริหารส่วนตำบลนาวังหิน
แบบเลขที่	54/2568 โดยมีระยะเวลาดำเนินการ 60 วัน
ประมาณราคาตามแบบ ปร.4	จำนวน 1 แผ่น
ประมาณราคาเมื่อวันที่	22 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2568

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน(บาท)	FACTOR F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน(บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร				
2	ประเภทงานทาง	324,124.23	1.3642	442,170.28	
3	ประเภทงานชลประทาน				
4	ประเภทงานสะพานและท่อเหลี่ยม				
	เงื่อนไข				
	เงินล่วงหน้า	0%			
	เงินประกันผลงานหัก	0%			
	ดอกเบี้ยเงินกู้	7%			
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	7%			
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งหมด			442,170.28	
	คิดเป็นเงินประมาณ			442,000.00	
	ตัวอักษร (สี่แสนสี่หมื่นสองพันบาทถ้วน)				
	ขนาดหรือเนื้อที่อาคาร	ตร.ม.			
	เฉลี่ยราคาประมาณ	บาท/ตร.ม.			

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

(นายยุทธนา อินต๊ะ)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นางวรินทร์ รัตนา)

ตำแหน่ง ครู คศ.2

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นางสาวณัฐวดี ทองแพง)

ตำแหน่ง ผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป

แบบเลขที่ 54/2568 รายการเลขที่

โครงการ ก่อสร้างถนน คสล.บริเวณสายปายาง หมู่ที่ 5 (ช่วงที่ 2)

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ 5 ต.นาวังหิน อ.พนาลัย จ.ชลบุรี

ปริมาณงาน โดยก่อสร้างถนน คสล.แบ่งเป็น 2 ระยะ ดังนี้ ระยะที่ 1 ขนาดกว้าง 5 เมตร ยาว 150 เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 750 ตารางเมตร

ระยะที่ 2 ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 50 เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 200 ตารางเมตร (ตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนตำบลนาวังหินกำหนด)

โดยมีระยะเวลาดำเนินการ 60 วัน

กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลนาวังหิน วันที่ 22 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2568

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	Factor F	ราคาต่อหน่วย X Factor F	ราคากลาง	หมายเหตุ
1	งานปรับปรุงโครงสร้างทาง								
	1.1) งานปรับดินพื้นทางเดิม ปรับเกลี่ย	950.00	ตร.ม.	1.74	1,653.00	1.3642	2.37	2,255.02	
2	งานทรายรองใต้ผิวพื้นคอนกรีต								
	2.1) ทรายหยาบ 0.05 เมตร	47.50	ลบ.ม.	560.75	26,635.63	1.3642	764.98	36,336.32	
3	งานผิวทางพื้นคอนกรีต								
	3.1) ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีตหนา 0.10 เมตร 280 Ksc	950.00	ตร.ม.	280.90	266,855.00	1.3642	383.20	364,043.59	
4	งานรอยต่อคอนกรีต								
	4.1) รอยต่อเพื่อหดตามขวาง (CONTRACTION JOINT)	176.00	ม.	98.16	17,276.16	1.3642	133.91	23,568.14	
	4.2) รอยต่อเพื่อขยายตามขวาง (EXPANSION JOINT)	5.00	ม.	172.06	860.30	1.3642	234.72	1,173.62	
5	งานไหลทาง								
	5.1) งานไหลทางลูกรังเกรดเกลี่ยหนา 0.10 เมตร กว้างเฉลี่ย (ข้างละ 0.20 เมตร)	8.00	ลบ.ม.	172.37	1,378.96	1.3642	235.15	1,881.18	
6	งานเบ็ดเตล็ด (MISCELLANEOUS)								
	6.1) งานตีเส้นจราจร สีเทอโมพลาสติก	33.75	ลบ.ม.	280.45	9,465.19	1.3642	382.59	12,912.41	
				รวมราคาทุน	324,124.23				
							รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	442,170.28	

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

(นายยุทธนา อินตะ)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นางวิรินทร์ รัตน์)

ตำแหน่ง ครู คศ.2

รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น

คิดเป็นเงินเพียง

ตัวอักษร

442,170.28 บาท

442,000.00 บาท

(สี่แสนสี่หมื่นสองพันบาทถ้วน)

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นางสาวณัฐวี ทองแพง)

ตำแหน่ง ผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป