



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาวังหิน  
เรื่อง ข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ราคาากลาง  
และการคำนวณราคาากลาง  
ตำบลนาวังหิน อำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี

ตามประกาศรายละเอียดข้อมูลราคาากลางและคำนวณราคาากลางเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างของ  
หน่วยงานภาครัฐ ให้หน่วยงานของรัฐเปิดเผยข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างราคาากลางและการ  
คำนวณราคาากลางตามแบบตารางวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร และรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับจัดซื้อจัดจ้าง  
เพื่อให้หน่วยงานของรัฐเป็นไปในแนวทางเดียวกัน นั้น

บัดนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลนาวังหิน ได้จัดทำข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อ  
จัดจ้างราคาากลาง และการคำนวณราคาากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.พร้อมวางท่อ บริเวณซอยชะอม หมู่ที่ 8  
(ช่วงที่ 1) ตำบลนาวังหิน อำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี เรียบร้อยแล้ว ในราคาากลาง 324,000.- บาท (สามแสน  
สองหมื่นสี่พันบาทถ้วน) ตามรายละเอียดแนบท้ายประกาศฉบับนี้

ประกาศ ณ วันที่ 9 เดือน ตุลาคม พ.ศ.2567

(ลงชื่อ)

(นายมานพ ศรีนวล)

ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาวังหิน



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ที่ 89/2567

วันที่ 9 ตุลาคม 2567

เรื่อง รายงานผลการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง

เรียน นายกองค้การบริหารส่วนตำบลนาวังหิน

### เรื่องเดิม

ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลนาวังหิน ได้ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาวังหิน สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2/2567 ประจำปี พ.ศ.2567 วันพฤหัสบดีที่ 15 เดือนสิงหาคม 2567 และตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลนาวังหิน ที่ 915/2567 ลงวันที่ 7 ตุลาคม 2567 ได้แต่งตั้งข้าพเจ้ามีรายนามข้างท้ายนี้เป็น คณะกรรมการกำหนดราคากลางตามโครงการก่อสร้างถนน คสล.พร้อมวางท่อ บริเวณซอยชะอม หมู่ที่ 8 (ช่วงที่ 1) ตำบลนาวังหิน อำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี รายละเอียดตามแบบสรุปราคา ประมาณราคากลางก่อสร้าง ปร.4,ปร.5,ปร.6 เป็นเงิน 324,000.- บาท (สามแสนสองหมื่นสี่พันบาทถ้วน) นั้น

### ข้อเท็จจริง

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ได้ประชุมคณะกรรมการกำหนดราคากลางตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลนาวังหิน ที่ 915/2567 ลงวันที่ 7 ตุลาคม 2567 ได้พิจารณากำหนดราคากลางโครงการจากงบเงินสะสม จากแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าก่อสร้าง สิ่งสาธารณูปการ จำนวน 1 โครงการ คือ โครงการก่อสร้างถนน คสล.พร้อมวางท่อ บริเวณซอยชะอม หมู่ที่ 8 (ช่วงที่ 1) ตำบลนาวังหิน อำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี

### ระเบียบ มติคณะรัฐมนตรีและคำสั่ง

ข้อ 1 ให้หน่วยงานของรัฐถือปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง ซึ่งประกอบด้วยแนวทาง และวิธีปฏิบัติ เกี่ยวกับหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างอาคาร หลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างทางสะพานและท่อเหลี่ยม และหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างชลประทาน ตามเอกสารแนบท้ายประกาศ

สาระสำคัญ หลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง (แนบท้ายประกาศ)

2.1.17 ให้มีคณะกรรมการกำหนดราคากลาง เป็นผู้มีหน้าที่และรับผิดชอบในการคำนวณราคากลางงานก่อสร้างภายใต้หลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างนี้ ดังต่อไปนี้

ในการจ้างก่อสร้างในแต่ละครั้ง ให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง โดยให้มีองค์ประกอบและหน้าที่ดังต่อไปนี้

(1) องค์ประกอบ....

(2) อำนาจหน้าที่ ให้คณะกรรมการกำหนดราคากลางมีอำนาจหน้าที่ และคำนวณราคากลางงานก่อสร้างครั้งนี้ ให้ถูกต้องตามหลักเกณฑ์การคำนวณงานก่อสร้าง แล้วนำเสนอหัวหน้าหน่วยงานของรัฐผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่พิจารณาให้ความเห็นชอบก่อนการจัดทำรายงานขอซื้อหรือขอจ้างและหรือก่อนการจัดทำเอกสารประกาศสอบราคา หรือเอกสารประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือประกาศร่างขอบเขตของงาน หรือตามที่กำหนดสำหรับการจัดจ้างก่อสร้างด้วยวิธีการอื่น แล้วแต่กรณี

๒. ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 มาตรา 56  
วรรคหนึ่ง (๒) (ข)

๓. ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ข้อ 21  
ข้อ 28 (3) ข้อ 79 กำหนดให้รายงานรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จะซื้อหรือจ้างมีมาตรฐาน  
และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ

### ข้อพิจารณา

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ขอเรียนว่าได้ดำเนินการกำหนดราคากลางซึ่งใช้หลักเกณฑ์และ  
รายละเอียด ตามที่นายยุทธนา อินตะ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง เป็นผู้ประมาณราคา โดยคณะกรรมการ  
กำหนดราคากลางใช้ราคาวัสดุก่อสร้างค่าน้ำมันดีเซล และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เป็นปัจจุบันในการกำหนดราคากลาง  
โครงการก่อสร้างถนน คสล.พร้อมวางท่อ บริเวณซอยชะอม หมู่ที่ 8 (ช่วงที่ 1) ตำบลนาวังหิน อำเภอพนสนิม  
จังหวัดชลบุรี จึงกำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.พร้อมวางท่อ บริเวณซอยชะอม หมู่ที่ 8 (ช่วงที่ 1)  
โดยขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 136 เมตร หนา 0.10 เมตร มีพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 544 ตารางเมตร  
พร้อมวางท่อขนาด Ø 1 เมตร 2 แถว แถวละ 6 ท่อน พร้อมติดตั้งคอนกรีตปากท่อ 2 ด้าน (ตามแบบแปลนองค์การ  
บริหารส่วนตำบลนาวังหินกำหนด) เพื่อผลประโยชน์ของทางราชการเห็นควรใช้งบประมาณที่ตั้งไว้เป็นราคากลาง  
งานก่อสร้างโครงการดังกล่าว เป็นเงิน 324,000.- บาท (สามแสนสองหมื่นสี่พันบาทถ้วน) โดยให้ใช้ราคากลางนี้เป็น  
ราคากลางที่ใช้ในการจัดจ้าง ตามรายละเอียดประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการกำหนดราคากลางที่แนบมา  
พร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ  
(นายยุทธนา อินตะ)

ลงชื่อ.....กรรมการ  
(นางวรินทร์ รัตนา)

ลงชื่อ.....กรรมการ  
(นางสาวอรอุมา สลับสี)

เรียน นายองค์การบริหารส่วนตำบลนาวังหิน  
-เพื่อโปรดทราบ

-คณะกรรมการกำหนดราคากลางรายงานผลการกำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.  
พร้อมวางท่อ บริเวณซอยชะอม หมู่ที่ 8 (ช่วงที่ 1) ตำบลนาวังหิน อำเภอพนสนิม จังหวัดชลบุรี เสร็จเรียบร้อยแล้ว  
ในราคากลาง 324,000.- บาท (สามแสนสองหมื่นสี่พันบาทถ้วน) ตามรายละเอียดแนบท้าย

-เห็นควรอนุมัติให้ใช้ราคากลางดำเนินการจัดหาพัสดุตามระเบียบพัสดุต่อไป

ความเห็น

.....

ว่าที่เรือดรี

(จีชโยดม จันทกุล)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาวังหิน

(นายยุทธนา อินต๊ะ)

ผู้อำนวยการกองช่าง

ความเห็น

.....

(นายมานพ ศรีนวล)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาวังหิน

## สรุปผลค่าก่อสร้างถนน คสล.พร้อมวางท่อ บริเวณซอยชะอม หมู่ที่ 8 (ช่วงที่ 1)

## องค์การบริหารส่วนตำบลนาวังหิน

รายการประมาณการค่าก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนน คสล.พร้อมวางท่อ บริเวณซอยชะอม หมู่ที่ 8 (ช่วงที่ 1)

สถานที่ก่อสร้าง ตำบลนาวังหิน อำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี

แบบเลขที่ 89/2567

โดยมีระยะเวลาดำเนินการ 60 วัน

กอง ช่าง

องค์การบริหารส่วนตำบลนาวังหิน

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 8 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2567

ลำดับที่	รายการ	ค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
1	โครงการก่อสร้างถนน คสล.พร้อมวางท่อ บริเวณซอยชะอม หมู่ที่ 8 (ช่วงที่ 1)	324,000	
	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น	324,000	
	ตัวอักษร (สามแสนสองหมื่นสี่พันบาทถ้วน)		

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

(นายยุทธนา อินต๊ะ)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นางวรินทร์ รัตนา)

ตำแหน่ง ครูชำนาญการ

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นางสาวอรุมา สลับสี)

ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

## สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้างถนน คสล.พร้อมวางท่อ บริเวณซอยชะอม หมู่ที่ 8 (ช่วงที่ 1)

## องค์การบริหารส่วนตำบลนาวังหิน

ประเภท	งานทาง
เจ้าของ	องค์การบริหารส่วนตำบลนาวังหิน
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบลนาวังหิน อำเภอพนมสนิม จังหวัดชลบุรี
หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ	องค์การบริหารส่วนตำบลนาวังหิน
แบบเลขที่	89/2567 โดยมีระยะเวลาดำเนินการ 60 วัน
ประมาณราคาตามแบบ ปร.4	จำนวน 1 แผ่น
ประมาณราคาเมื่อวันที่	8 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2567

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน(บาท)	FACTOR F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน(บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร				
2	ประเภทงานทาง	240,651.72	1.3642	328,297.08	
3	ประเภทงานชลประทาน				
4	ประเภทงานสะพานและท่อเหลี่ยม				
	เงื่อนไข				
	เงินล่วงหน้า	0%			
	เงินประกันผลงานหัก	0%			
	ดอกเบี้ยเงินกู้	7%			
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	7%			
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งหมด			328,297.08	
	คิดเป็นเงินประมาณ			324,000.00	
	ตัวอักษร (สามแสนสองหมื่นสี่พันบาทถ้วน)				
	ขนาดหรือเนื้อที่อาคาร	ตร.ม.			
	เฉลี่ยราคาประมาณ	บาท/ตร.ม.			

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

(นายยุทธนา อินต๊ะ)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นางวรินทร์ รัตนา)

ตำแหน่ง ครูชำนาญการ

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นางสาวอรุมา สลับสี)

ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

แบบ ป.ร.4 แผ่นที่ 1/1

โครงการ ก่อสร้างถนน คลส. พร้อมวางท่อ บริเวณซอยช่อม หมู่ที่ 8 (ช่วงที่ 1)

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ 8 ต.นาวังหิน อ.พนาลัย จ.ขุขันธ์

แบบเลขที่ 89/2567

รายการเลขที่

ปริมาณงาน โดยขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 136 เมตร หนา 0.10 เมตร มีพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 544 ตารางเมตร พร้อมวางท่อขนาด Ø 1 เมตร 2 แถว แถวละ 6 ท่อน พร้อมติดตั้งคอนกรีตปากท่อ 2 ด้าน (ตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนตำบลนาวังหินกำหนด)

โดยมีระยะเวลาดำเนินการ 60 วัน

กองช่าง

องค์การบริหารส่วนตำบลนาวังหิน

วันที่ 8 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2567

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	Factor F	ราคาต่อหน่วย X Factor F	ราคากลาง	หมายเหตุ
1	งานปรับโครงสร้างทาง								
	1.1) งานรื้อผิวจราจรคอนกรีต หนา 0.10 เมตร	24.00	ตร.ม.	25.31	607.44	1.3642	34.53	828.67	
	1.2) งานปรับดินพื้นทางเดิม ปรับเกลียว	544.00	ตร.ม.	1.74	946.56	1.3642	2.37	1,291.30	
2	งานทรายรองใต้ผิวพื้นคอนกรีต								
	2.1) ทรายหยาบ หนา 0.05 เมตร	27.20	ลบ.ม.	607.48	16,523.46	1.3642	828.72	22,541.30	
3	งานผิวทางพื้นคอนกรีต								
	3.1) ผิวทางโอร์ตแลนต์ที่เมนต์คอนกรีต หนา 0.10 เมตร (พร้อมเหล็กเสริมคอนกรีต)	544.00	ตร.ม.	318.77	173,410.88	1.3642	434.87	236,567.12	
4	งานรอยต่อคอนกรีต								
	4.1) รอยต่อเมื่อหดตามขวาง (CONTRACTION JOINT)	104.00	ม.	116.02	12,066.08	1.3642	158.27	16,460.55	
	4.2) รอยต่อเมื่อขยายตามขวาง (EXPANSION JOINT)	4.00	ม.	189.37	757.48	1.3642	258.34	1,033.35	
5	งานไฟส่องทาง								
	5.1) ไฟส่องทางลูกรังเกรดเฉลี่ย หนา 0.15 เมตร กว้างเฉลี่ย	8.16	ลบ.ม.	222.41	1,814.87	1.3642	303.41	2,475.84	
	ข้างละ 0.20 เมตร								
6	งานท่อระบายน้ำ								
	6.1) ท่อ คลส. ขนาด Ø 1 เมตร มอก.ชั้น 3	12.00	เมตร	2,558.31	30,699.72	1.3642	3,490.05	41,880.56	
	6.2) ดาดคอนกรีตหน้าท่อ หนา 0.10 เมตร	12.00	ตร.ม.	318.77	3,825.24	1.3642	434.87	5,218.39	
รวมราคาทุน					240,651.72				
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น								328,297.08	

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

(นายยุทธนา อินต๊ะ)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นางวันพร รัตน)

ตำแหน่ง ครูชำนาญการ

รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น

คิดเป็นเงินเพียง

ตัวอักษร

328,297.08 บาท

324,000.00 บาท

(สามแสนสองหมื่นสี่พันบาทถ้วน)

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นางสาวอรอุมา สลัสสี)

ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ