



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาวังหิน  
เรื่อง ข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ราคาากลาง  
และการคำนวณราคาากลาง  
ตำบลนาวังหิน อำเภอพนสนิคม จังหวัดชลบุรี

.....

ตามประกาศรายละเอียดข้อมูลราคาากลางและคำนวณราคาากลางเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างของ  
หน่วยงานภาครัฐ ให้หน่วยงานของรัฐเปิดเผยข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างราคาากลางและการ  
คำนวณราคาากลางตามแบบตารางวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร และรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับจัดซื้อจัดจ้าง  
เพื่อให้หน่วยงานของรัฐเป็นไปในแนวทางเดียวกัน นั้น

บัดนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลนาวังหิน ได้จัดทำข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อ  
จัดจ้างราคาากลาง และการคำนวณราคาากลางโครงการซ่อมสร้างถนน คสล.บริเวณโรงงานมาสเตอร์คูล หมู่ที่ 10  
ตำบลนาวังหิน อำเภอพนสนิคม จังหวัดชลบุรี เรียบร้อยแล้ว ในราคาากลาง 229,000.- บาท (สองแสนสองหมื่น  
เก้าพันบาทถ้วน) ตามรายละเอียดแนบท้ายประกาศฉบับนี้

ประกาศ ณ วันที่ 16 เดือน สิงหาคม พ.ศ.2567

(ลงชื่อ)

(นายมานพ ศรีนวล)

ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาวังหิน



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ที่

๗๒/๒๕๖๗

วันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๗

เรื่อง

รายงานผลการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง

เรียน นายกองค้การบริหารส่วนตำบลนาวังหิน

### เรื่องเดิม

ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลนาวังหิน ได้ตั้งงบประมาณตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ และตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลนาวังหิน ที่ ๗๓๖/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๗ ได้แต่งตั้งข้าพเจ้ามีรายนามข้างท้ายนี้เป็นคณะกรรมการกำหนดราคากลางตามโครงการซ่อมสร้างถนน คสล.บริเวณโรงงานมาสเตอร์คูล หมู่ที่ ๑๐ ตำบลนาวังหิน อำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี รายละเอียดตามแบบ ปร.๔,ปร.๕,ปร.๖ เป็นเงิน ๒๒๙,๐๐๐.- บาท (สองแสนสองหมื่นเก้าพันบาทถ้วน) นั้น

### ข้อเท็จจริง

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ได้ประชุมคณะกรรมการกำหนดราคากลางตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลนาวังหิน ที่ ๗๓๖/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๗ ได้พิจารณากำหนดราคากลางโครงการจากงบประมาณข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ จากแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง จำนวน ๑ โครงการ คือ โครงการซ่อมสร้างถนน คสล.บริเวณโรงงานมาสเตอร์คูล หมู่ที่ ๑๐ ตำบลนาวังหิน อำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี

### ระเบียบ มติคณะรัฐมนตรีและคำสั่ง

ข้อ ๑ ให้หน่วยงานของรัฐถือปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง ซึ่งประกอบด้วยแนวทาง และวิธีปฏิบัติ เกี่ยวกับหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างอาคาร หลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างทางสะพานและท่อเหลี่ยม และหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างชลประทาน ตามเอกสารแนบท้ายประกาศ

สาระสำคัญ หลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง (แนบท้ายประกาศ)

๒.๑.๑๗ ให้มีคณะกรรมการกำหนดราคากลาง เป็นผู้มีหน้าที่และรับผิดชอบในการคำนวณราคากลางงานก่อสร้างภายใต้หลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างนี้ ดังต่อไปนี้

ในการจ้างก่อสร้างในแต่ละครั้ง ให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง โดยให้มืองค์ประกอบและหน้าที่ดังต่อไปนี้

(๑) องค์ประกอบ....

(๒) อำนาจหน้าที่ ให้คณะกรรมการกำหนดราคากลางมีอำนาจหน้าที่ และคำนวณราคากลางงานก่อสร้างครั้งนี้ ให้ถูกต้องตามหลักเกณฑ์การคำนวณงานก่อสร้าง แล้วนำเสนอหัวหน้าหน่วยงานของรัฐผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่พิจารณาให้ความเห็นชอบก่อนการจัดทำรายงานขอซื้อหรือขอจ้างและหรือก่อนการจัดทำเอกสารประกาศสอบราคาหรือเอกสารประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือประกาศรับขอบเขตของงาน หรือตามที่กำหนดสำหรับการจัดจ้างก่อสร้างด้วยวิธีการอื่น แล้วแต่กรณี


๒. ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ ข้อ ๕๖ วรรคหนึ่ง (๒) (ข)  
๓. ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ ข้อ ๒๑  
ข้อ ๒๘ (๓) ข้อ ๗๙ กำหนดให้รายงานรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จะซื้อหรือจ้างมีมาตรฐาน  
และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ


### ข้อพิจารณา

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ขอเรียนว่าได้ดำเนินการกำหนดราคากลางซึ่งใช้หลักเกณฑ์และ  
รายละเอียด ตามที่นายยุทธนา อินต๊ะ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง เป็นผู้ประมาณราคา โดยคณะกรรมการ  
กำหนดราคากลางใช้ราคาวัสดุก่อสร้างค่าน้ำมันดีเซล และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เป็นปัจจุบันในการกำหนดราคากลาง  
โครงการซ่อมสร้างถนน คสล.บริเวณโรงงานมาสเตอร์คูล หมู่ที่ ๑๐ ตำบลนาวังหิน อำเภอพนัสนิคม  
จังหวัดชลบุรี จึงกำหนดราคากลางโครงการซ่อมสร้างถนน คสล.บริเวณโรงงานมาสเตอร์คูล หมู่ที่ ๑๐ โดยก่อสร้าง  
ถนน คสล.ขนาดกว้าง ๔ เมตร ยาว ๘๐ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร มีพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๓๒๐ ตารางเมตร  
(ตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนตำบลนาวังหินกำหนด) เพื่อผลประโยชน์ของทางราชการเห็นควรใช้งบประมาณ  
ที่ตั้งไว้เป็นราคากลางงานก่อสร้างโครงการดังกล่าว เป็นเงิน ๒๒๙,๐๐๐.- บาท (สองแสนสองหมื่นเก้าพันบาทถ้วน)  
โดยให้ใช้ราคากลางนี้เป็นราคากลางที่ใช้ในการจัดซื้อจัดจ้าง ตามรายละเอียดประกอบการศึกษาของ  
คณะกรรมการกำหนดราคากลางที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ลงชื่อ..........ประธานกรรมการ  
(นายยุทธนา อินต๊ะ)

ลงชื่อ..........กรรมการ  
(นางวรินทร์ รัตนา)

ลงชื่อ..........กรรมการ  
(นางสาวศิริพร วงศ์อินทร์)

เรียน นายกองค้การบริหารส่วนตำบลนาวังหิน  
-เพื่อโปรดทราบ

-คณะกรรมการกำหนดราคากลางรายงานผลการกำหนดราคากลางตามโครงการซ่อมสร้างถนน คสล.  
บริเวณโรงงานมาสเตอร์คูล หมู่ที่ ๑๐ ตำบลนาวังหิน อำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี เสร็จเรียบร้อยแล้ว  
ในราคากลาง ๒๒๙,๐๐๐.- บาท (สองแสนสองหมื่นเก้าพันบาทถ้วน) ตามรายละเอียดแนบท้าย

-เห็นควรอนุมัติให้ใช้ราคากลางดำเนินการจัดหาพัสดุตามระเบียบพัสดุต่อไป

ลงชื่อ.....

(นายยุทธนา อินต๊ะ)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง

ความเห็น.....

ว่าที่เรือดรี

(ตีชโยดม จันทกุล)

ตำแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาวังหิน

ความเห็น.....

ลงชื่อ

(นายมานพ ศรีนวล)

ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาวังหิน

## สรุปผลค่าก่อสร้างถนน คสล.บริเวณโรงงานมาสเตอร์คูล หมู่ที่ 10

## องค์การบริหารส่วนตำบลนาวังหิน

รายการประมาณการค่าก่อสร้าง โครงการซ่อมสร้างถนน คสล.บริเวณโรงงานมาสเตอร์คูล หมู่ที่ 10

|  |  |                               |  |
|--|--|-------------------------------|--|
| สถานที่ก่อสร้าง                                  | หมู่ 10 ตำบลนาวังหิน อำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี |                               |  |
| แบบเลขที่  | 72/2567  | โดยมีระยะเวลาดำเนินการ 60 วัน |  |
| กอง ช่าง   | องค์การบริหารส่วนตำบลนาวังหิน                    |                               |  |
| ประมาณราคาเมื่อวันที่ 15 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2567 |  |                               |  |

| ลำดับที่ | รายการ   | ค่าก่อสร้าง<br>(บาท) | หมายเหตุ |
|----------|--|----------------------|----------|
| 1        | โครงการซ่อมสร้างถนน คสล.บริเวณโรงงานมาสเตอร์คูล หมู่ที่ 10 | 229,000              |          |
|          |  |                      |          |
|          |  |                      |          |
|          |  |                      |          |
|          |  |                      |          |
|          |  |                      |          |
|          |  |                      |          |
|          |  |                      |          |
|          | รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น                             | 229,000              |          |
|          | ตัวอักษร (สองแสนสองหมื่นเก้าพันบาทถ้วน)                    |                      |          |

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

(นายยุทธนา อินต๊ะ)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นางวรินทร์ รัตนา)

ตำแหน่ง ครูชำนาญการ

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นางสาวศิริพร วงศ์อินทร์)

ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้

สรุปผลการประมาณราคาซ่อมสร้างถนน คสล.บริเวณโรงงานมาสเตอร์คูล หมู่ที่ 10  
องค์การบริหารส่วนตำบลนาวังหิน

|                             |  |
|-----------------------------|--|
| ประเภท                      | งานทาง   |
| เจ้าของ                     | องค์การบริหารส่วนตำบลนาวังหิน                    |
| สถานที่ก่อสร้าง             | หมู่ 10 ตำบลนาวังหิน อำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี |
| หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ | องค์การบริหารส่วนตำบลนาวังหิน                    |
| แบบเลขที่                   | 72/2567 โดยมีระยะเวลาดำเนินการ 60 วัน            |
| ประมาณราคาตามแบบ ปร.4       | จำนวน 1 แผ่น                                     |
| ประมาณราคาเมื่อวันที่       | 15 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2567                       |

| ลำดับที่ | รายการ                                  | ค่าวัสดุและค่าแรงงาน<br>รวมเป็นเงิน(บาท) | FACTOR F | ค่าก่อสร้างทั้งหมด<br>รวมเป็นเงิน(บาท) | หมายเหตุ |
|----------|---|--|----------|--|----------|
| 1        | ประเภทงานอาคาร                          |  |          |  |          |
| 2        | ประเภทงานทาง                            | 168,133.41                               | 1.3642   | 229,367.59                             |          |
| 3        | ประเภทงานชลประทาน                       |  |          |  |          |
| 4        | ประเภทงานสะพานและท่อเหลี่ยม             |  |          |  |          |
|          | เงื่อนไข                                |  |          |  |          |
|          | เงินล่วงหน้า                            | 0%                                       |          |  |          |
|          | เงินประกันผลงานหัก                      | 0%                                       |          |  |          |
|          | ดอกเบี้ยเงินกู้                         | 7%                                       |          |  |          |
|          | ภาษีมูลค่าเพิ่ม                         | 7%                                       |          |  |          |
| สรุป     | รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งหมด           |  |          | 229,367.59                             |          |
|          | คิดเป็นเงินประมาณ                       |  |          | 229,000.00                             |          |
|          | ตัวอักษร (สองแสนสองหมื่นเก้าพันบาทถ้วน) |  |          |  |          |
|          | ขนาดหรือเนื้อที่อาคาร                   | ตร.ม.                                    |          |  |          |
|          | เฉลี่ยราคาประมาณ                        | บาท/ตร.ม.                                |          |  |          |

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

(นายยุทธนา อินต๊ะ)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นางวรินทร์ รัตนา)

ตำแหน่ง ครูชำนาญการ

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นางสาวศิริพร วงศ์อินทร์)

ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

แบบ ปร.4 แผ่นที่ 1/1

โครงการ ช่อมสร้างถนน คลส.บริเวณโรงงานมาสเตอร์คูคูล หมู่ที่ 10

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ 10 ต.นาวังหิน อ.พนาลัย จ.ชลบุรี

ปริมาณงาน โดยก่อสร้างถนน คลส.ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 80 เมตร ทน 0.10 เมตร มีพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 320 ตารางเมตร

แบบเลขที่ 72/2567

รายการเลขที่

(ตามแบบแปลนของค้การบริหารส่วนตำบลนาวังหินกำหนด)

โดยมีระยะเวลาดำเนินการ 60 วัน

องค์การบริหารส่วนตำบลนาวังหิน

วันที่ 15 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2567

| ลำดับที่ | รายการ  | จำนวน  | หน่วย | ราคาต่อหน่วย | ราคาทุน    | Factor F | ราคาต่อหน่วย X Factor F | ราคากลาง   | หมายเหตุ |
|----------|---|--------|-------|--------------|------------|----------|-------------------------|------------|----------|
| 1        | งานปรับปรุงโครงสร้างทาง   |        |       |              |            |          |                         |            |          |
|          | 1.1) งานปูตรีโอบน คลส.เดิม (4.00x80.00x0.10)                              | 320.00 | ตร.ม. | 82.72        | 26,470.40  | 1.3642   | 112.85                  | 36,110.91  | ขบทิ้ง   |
|          | 1.2) งานปรับดินพื้นทางเดิม ปรับเกลี่ย                                     | 320.00 | ตร.ม. | 1.74         | 556.80     | 1.3642   | 2.37                    | 759.59     |          |
|          | 1.3) คูกรังเสริมคั่นทาง (4.00x80.00x0.30)                                 | 96.00  | ลบ.ม. | 222.41       | 21,351.36  | 1.3642   | 303.41                  | 29,127.52  |          |
| 2        | งานทรายรองใต้ผิวพื้นคอนกรีต   |        |       |              |            |          |                         |            |          |
|          | 2.1) ทรายทยบ ทน 0.05 ม.   | 16.00  | ลบ.ม. | 607.48       | 9,719.68   | 1.3642   | 828.72                  | 13,259.59  |          |
| 3        | งานผิวทางพื้นคอนกรีต  |        |       |              |            |          |                         |            |          |
|          | 3.1) ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีตทน 0.10 ม.<br>(พร้อมเหล็กเสริมคอนกรีต) | 320.00 | ตร.ม. | 318.77       | 102,006.40 | 1.3642   | 434.87                  | 139,157.13 | 280 Ksc  |
|          | 3.2) รอยต่อเื่อหดตามขวาง (Contraction joint)                              | 60.00  | ม.    | 116.02       | 6,961.20   | 1.3642   | 158.27                  | 9,496.47   |          |
| 4        | งานไหล่ทาง  |        |       |              |            |          |                         |            |          |
|          | 4.1) งานถมลูกรังไหลทาง ทน 0.15 ม. (ข้างละ 0.20 ม.)                        | 4.80   | ลบ.ม. | 222.41       | 1,067.57   | 1.3642   | 303.41                  | 1,456.38   |          |
|          |   |        |       |              | รวมราคาทุน |          | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น     |            |          |
|          |   |        |       |              | 168,133.41 |          |                         | 229,367.59 |          |

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

(นายยุทธนา อินตะ)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นางรินทร รัตนา)

ตำแหน่ง ครูชำนาญการ

รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น

คิดเป็นเงินเพียง

ตัวอักษร

229,367.59 บาท

229,000.00 บาท

(สองแสนสองหมื่นเก้าพันบาทถ้วน)

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นางสาวศิริพร วงศ์อินทร์)

ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้