



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาวังหิน  
เรื่อง ข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ราคาากลาง  
และการคำนวณราคาากลาง  
ตำบลนาวังหิน อำเภอพนสนิคม จังหวัดชลบุรี

.....

ตามประกาศรายละเอียดข้อมูลราคาากลางและคำนวณราคาากลางเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างของ  
หน่วยงานภาครัฐ ให้หน่วยงานของรัฐเปิดเผยข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างราคาากลางและการ  
คำนวณราคาากลางตามแบบตารางวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร และรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับจัดซื้อจัดจ้าง  
เพื่อให้หน่วยงานของรัฐเป็นไปในแนวทางเดียวกัน นั้น

บัดนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลนาวังหิน ได้จัดทำข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อ  
จัดจ้างราคาากลาง และการคำนวณราคาากลางโครงการซ่อมแซมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (OVER-LAY)  
สายบ้านอีไค้ หมู่ 4 ตำบลนาวังหิน อำเภอพนสนิคม จังหวัดชลบุรี เรียบร้อยแล้ว ในราคาากลาง 488,000.- บาท  
(สี่แสนแปดหมื่นแปดพันบาทถ้วน) ตามรายละเอียดแนบท้ายประกาศฉบับนี้

ประกาศ ณ วันที่ 28 เดือน มกราคม พ.ศ. 2564

(ลงชื่อ)

(นายมานพ ศรีนวล)

ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาวังหิน



## สรุปผลการประมาณราคาซ่อมแซมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (Over - Lay) สายบ้านอิฐ หมู่ 4

## องค์การบริหารส่วนตำบลนาวังหิน

ประเภท	งานทาง
เจ้าของอาคาร	องค์การบริหารส่วนตำบลนาวังหิน
สถานที่ก่อสร้าง	หมู่ 4 ตำบลนาวังหิน อำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี
หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ	กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลนาวังหิน
แบบเลขที่	3/2563 โดยมีระยะเวลาดำเนินการ 45 วัน
ประมาณราคาตามแบบ ปร.4	จำนวน 1 แผ่น
ประมาณราคาเมื่อวันที่	27 เดือน มกราคม พ.ศ.2564

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน(บาท)	FACTOR F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน(บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร				
2	ประเภทงานทาง	358,897.12	1.3607	488,351.31	
3	ประเภทงานชลประทาน				
4	ประเภทงานสะพานและท่อเหลี่ยม				
	เงื่อนไข				
	เงินล่วงหน้า	0%			
	เงินประกันผลงานหัก	0%			
	ดอกเบี้ยเงินกู้	5%			
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	7%			
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งหมด			488,351.31	
	คิดเป็นเงินประมาณ			488,000.00	
	ตัวอักษร	(สี่แสนแปดหมื่นแปดพันบาทถ้วน) ✓			
	ขนาดหรือเนื้อที่อาคาร		ตร.ม.		
	เฉลี่ยราคาประมาณ		บาท/ตร.ม.		

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

(นางสาวสุภาสินี รัตนโกสินกุล)

ตำแหน่ง รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาวังหิน

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นางสาวภัณฑิลา ทองคำดี)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายปริญญา บุญเพ็ง)

ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายก่อสร้าง รักษาราชการแทน

ผู้อำนวยการกองช่าง

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

โครงการ ซ่อมแซมผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต (OVER-LAY) สายบ้านอีโต้ หมู่ 4

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ 4 ต.นาวังหิน อ.พนัสนิคม จ.ชลบุรี

ปริมาณงาน ซ่อมแซมผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต กว้าง 6 เมตร ยาวเฉลี่ย 316 เมตร หนา 0.03 เมตร หรือคิดพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 1,896 ตารางเมตร โดยมีระยะเวลาดำเนินการ 45 วัน (ตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลนาวังหินกำหนด)

แบบเลขที่ 3/2563

รายการเลขที่

องค์การบริหารส่วนตำบลนาวังหิน วันที่ 27 เดือน มกราคม พ.ศ. 2564

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	Fn	ราคาต่อหน่วย x Fn	ราคากลาง	หมายเหตุ
1	งานผิวทาง								
1.1	งานปรับเกลียวทำความสะอาดพื้นทางเดิม	ตร.ม.	1,896.00	1.67	3,166.32	1.3607	2.27	4,308.41	
1.2	งานแท็คโค๊ต (Tack Coat)	ตร.ม.	1,896.00	13.29	25,197.84	1.3607	18.08	34,286.70	
1.3	ผิวทางแอสฟัลต์ติกคอนกรีตหนา 3 ซม.	ตร.ม.	1,896.00	160.26	303,852.96	1.3607	218.07	413,452.72	
2	งานเบ็ดเตล็ด (MISCELLANOUS)								
2.1	งานตีเส้นจราจร	ตร.ม.	116.00	230.00	26,680.00	1.3607	312.96	36,303.48	
<b>รวมราคาทุน</b>					<b>358,897.12</b>				
<b>รวมเป็นเงินทั้งสิ้น</b>					<b>488,351.31</b>			<b>488,351.31</b>	

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

(นางสาวสุภาสินี ธนโกศล)

ตำแหน่ง รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาวังหิน

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นางสาวกัญฉิลา ทองคำดี)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายปริญญา บุญเพ็ง)

ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายก่อสร้าง รักษาการช่าง

ผู้อำนวยการกองช่าง

รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น

คิดเป็นเงินเพียง

✓ สี่แสนแปดหมื่นแปดพันบาทถ้วน

488,351.31 บาท

488,000.00 บาท